




Sector A




Sector B




Sector C




Sector D




Sector E




Sector F




Sector G




Sector H




Sector I



Sector J





PRINCIPAL PATOLOGÍA

SUCIEDAD Y DEPÓSITOS: EN TODA LA SUPERFICIE
SUCIEDAD ORNDA: EN TODA LA SUPERFICIE

- GRIETAS
- FISURAS
- PÉRDIDA Y EROSIÓN DEL ESTRATO PICTÓRICO
- FILTRACIÓN DE AGUA
- HUMEDADES
- LAVADO SUPERFICIAL
- EFLORESCENCIAS
- **FISURACIÓN DEL REVESTIMIENTO**
- DESCOHESIÓN, DESADHERENCIA DEL REVESTIMIENTO, CON FORMACIÓN DE EXCOLETAS
- ELEMENTOS IMPROPIOS

Se representa la patología observada por inspección visual.
La intervención afecta al 100% de la cúpula y tras una primera fase de inspección en obra, se realizará la intervención según los criterios establecidos.

PROYECTO DE EJECUCIÓN
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA
Calle Carniceros

Promotor: Escuelas Pías Provincia Betania — ENERO 2022

Arquitecto: Luis Cortés Meseguer (11.570 COACV)

PLANO: Principal patología
ESCALA 1:100 — *2.12*