HELYISÉGLISTA

sorszám	helyiség neve	terület	kerület	padlóburkolat	mennyezet típusa	belmagasság	álmennyezet típusa	álm. alsó sík	tűzszakasz	felületképzés	falburkolat
F.1	Előtér	31,35	24,28	meglévő, felújítandó terrazzo burkolat (PA-04-03-B-2)	kazettás síkfödém	bm= 3,70 / 4,45	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02, FF-01-13-C ; ME-01-02-C)	táblás acéllemez burkolat (FA-01-12-A)
F.2	Közös iroda	14,49	18,78	parketta (PA-01-10-C)	vasbeton födém	bm= 3,78	mon. gk. álm. (ME-03-01-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.3	Közlekedő	7,38	11,13	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	Síkfödém/körbefutó tagozat	bm= 2,22-3,12	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02, FF-01-13-C ; ME-01-02-C)	-
F.4A	Porta	10,33	20,2	Elemes műkőlap (PA-04-02-B)	Síkfödém	bm= 3,80	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.4B	Porta tartózkodó	11,78	18,83	Elemes műkőlap (PA-04-02-B)	Síkfödém	bm= 3,80	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.4C	IT	2,81	7,09	műgyanta - antisztatikus (PA-02-03)	Síkfödém	bm= 3,80	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.5	Közlekedő	47,66	58,6	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2); PA-02-10-B	dongaboltozat	bm= 3,78	mon gk. takarás (ME-03-03-C)	3,4	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A, FF-01-13-G ; ME-01-02, ME-01-10-A)	elemes burkolat (FA-01-12-C)
F.7	Orvosi váró	10,7	14,77	műgyanta (PA-02-02-A)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	mon. gk. álm. (ME-03-01-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	Hidegburkolat falnézet szerint
F.8	Orvosi szoba	15,14	16,25	műgyanta (PA-02-02-A)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	Hidegburkolat falnézet szerint
F.9	Gondnokság	20,5	19,61	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.10	Gondnokság	19,29	19,37	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	mon. gk. álm. (ME-03-01-A), táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 2,65 ; 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.11	Zenekarvezető + titkárság	23	20,54	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Új falak, álm. festése (FF-01-13-A ; ME-01-02)	-
F.12	Koncertmester	14,54	17,21	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,78	mon. gk. álm. (ME-03-01-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Új falak, álm. festése (FF-01-13-A ; ME-01-02)	-
F.13A	Hajós u. hátsó lépcsőház	22,42	30,04	meglévő felújítandó helyszíni műkő lépcső (PA-04-03-A-2, B)	tükrös kialakítású síkfödém	bm= 3,60-3,88	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A, FF-01-13-C; ME-01-02-C)	-
F.13B	Közlekedő	12,71	17,69	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	dongaboltozat	bm= 3,60-3,88	mon gk. takarás (ME-03-03-C)	3,4	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A ; ME-01-02)	-
F.14	Előtér	7,93	12,67	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	dongaboltozat	bm= 3,68-3,88	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A ; ME-01-02)	táblás burkolat (FA-01-12-C)
F.15	Akm. Wc	4,55	8,68	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	vasbeton födém	bm= 2,90	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-F,G)
F.17	Lépcső előtér	19,5	17,68	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	Acélgerenda/trapézlemez	bm= 2,68/3,08	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02, ME-01-06D	-
F.18	Alsószínpad	69,33	52,55	Meglévő, fekete színpadi fapadló felújítása (PA-01-08B)	acélgerenda, deszkázat	bm= 2,60/3,09	-		Tűzszakasz 1	Matt fekete festés FF-01-02-A, ME-01-06D	-
F.19	Raktár	6,54	11,3	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	vasbeton	bm= 2,85	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02, ME-01-02	-
F.20	Alsósz. előtér	6,64	10,32	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	Monolit vasbeton	bm= 2,86	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02-A, ME-01-02-A	-
F.21	Közlekedő	25,95	42,76	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	Vasbeton födém	bm= 1,97/2,83/3,00	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02, ME-01-02	-
F.22	Súgólyuk	0,91	3,82	PVC (PA-02-01)	belsőép. tervek szerint	bm= 2,97			Tűzszakasz 4	belsőép. tervek szerint	-
F.23	Lépcső előtér	19,43	18,99	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	Acélgerenda/trapézlemez	bm= 3,08	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02, ME-01-06D	-
F.24	Alsósz. előtér	6,79	10,44	Felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02)	Monolit vasbeton	bm= 2,89	-		Tűzszakasz 1	Festés FF-01-02-A, ME-01-02-A	-
F.25	Alsószínpad	67,27	43,78	Meglévő, fekete színpadi fapadló felújítása (PA-01-08B)	acélgerenda, deszkázat	bm= 2,60/3,09	-		Tűzszakasz 1	Matt fekete festés FF-01-02-A, ME-01-06D	-
F.26	Közlekedő	43,38	56,88	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	dongaboltozat	bm= 3,80	mon. gk. takarás (ME-03-03-A)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A, FF-01-13-G ; ME-01-10-A)	Hidegburkolat, falnézetek szerint
F.27	Erősítő	3,56	7,55	műgyanta - antisztatikus (PA-02-03)	dongaboltozat	bm= 3,80	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.28	Színpadmester	21,45	19,73	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,30	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.29	Fővilágosító	16,77	18,38	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,30	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.30A	Rendező, játékmester, dramaturg	28,1	21,81	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,30	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.30B	Súgók és ügyelők	21,64	22,59	parketta (PA-01-10-C)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	táblás álm. (ME-02-08-A)	ás= 3,30	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.32	Teakonyha	16,81	17,57	műgyanta (PA-02-02-B)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	mon. gk. álm. (ME-03-01-A)	ás= 3,30	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.33	Előtér	4,56	9,65	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	rácsos fém álmennyezet (ME-02-07)	ás= 3,40	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-F,G)
F.34A	Ffi mosdó	3,21	7,47	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	rácsos fém álmennyezet (ME-02-07)	ás= 3,40	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-F,G)
F.34B	Férfi WC	6,44	10,66	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	rácsos fém álmennyezet (ME-02-07)	ás= 3,60	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06)
F.34C	Női WC	2,72	6,81	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	poroszsüveg födém	bm= 3,80	rácsos fém álmennyezet (ME-02-07)	ás= 3,40	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-F,G)
F.35A	Dalszínház u. hátsó lépcsőház	21,47	28,7	meglévő felújítandó helyszíni műkő lépcső (PA-04-03-A, B)	tükrös kialakítású síkfödém	bm= 3,85	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A, FF-01-13-C ; ME-01-02-C)	-
F.35B	Közlekedő	13,09	18,12	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	dongaboltozat	bm= 3,80	mon. gk. takarás (ME-03-03-C)	ás= 3,20	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-13-A ; ME-01-09)	-
F.36	Előtér-Lépcső	18,74	25,16	meglévő, felújítandó műkő lapburkolat (PA-04-02-A-2)	vb. födém	bm= 3,96-4,47	mon gk takarás (ME-03-03-C)	3,2	Tűzszakasz 1	Festés (FF-01-13-A ; ME-01-02)	táblás burkolat (FA-01-12-C)
F.37A	Előtér	7,17	11,43	linóleum (PA-02-10-B)	Acélgerenda/trapézlemez	bm= 3,28	mon. gk. álmennyezet (ME-01-06-C)	3	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-06-C)	-
F.37B	Hangtár	20,63	22,53	linóleum (PA-02-10-B)	Acélgerenda/trapézlemez	bm= 3,28 (ger.a. 3,03)	mon. gk. borítás (ME-01-06-C)	ás= 2,90; 3,10	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02 ; ME-01-06-C)	-
F.37C	Díszítők tartózkodó	85,12	44,73	linóleum (PA-02-10-B)	Acélgerenda/trapézlemez	bm= 3,28 (ger.a. 2,80)	mon. gk. borítás (ME-01-06-C)	ás= 3,05; 2,90	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-06-C)	-
F.37D	Kelléktár	89,67	48	műgyanta (PA-02-02-A)	Acélgerenda/trapézlemez, tűzgátló habarcsolással (ME-01-06-E)	bm= 3,28 (ger.a. 2,80)	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-06-E)	-
F.37E	IT	2,71	7,13	műgyanta - antisztatikus (PA-02-03)	Acélgerenda/trapézlemez, tűzgátló habarcsolással (ME-01-06-E)	bm= 3,28 (ger.a. 2,80)	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-06-E)	-
F.38	Előtér	10,88	14,7	Festett beton	-	bm= 3,48	Monolit gk.		–		-
F.39	Zenekari árok előtér	10,66	13,48	2" deszka padló (PA-01-06)	festett boltozat	bm= 2,24			Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-01-02-B)	-
F.40	Zenekari árok	117,37	48,12	2" deszka padló (PA-01-06)	-	bm= -			Tűzszakasz 4	Stukkó restaurálása (FF-01-08)	belsőépítész tervek szerint
F.41	közlekedő	11,55	15,35	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.42	altiszt	4,61	9,29	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-		Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.43	kottatár	6,43	10,26	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.44A	közlekedő	16,36	19,85	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.44B	raktár	1,6	5,2	linóleum (PA-02-10-A)	Lépcső alatti tér	bm= 1,60-2,61	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.45A	hangoló (tuba/harsona)	6,06	10,28	padlószőnyeg (PA-03-03-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x30cm és 180x60cm (ME-04-07)	as=2,50	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A); akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.45B	hangoló (tuba/harsona)	7,55	11,75	padlószőnyeg (PA-03-03-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x30cm és 180x60cm (ME-04-07)	as=2,50	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A); akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.45C	közlekedő	7,87	11,79	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E; ME-01-02; falszín:NCS S 2005 Y50R)	-
F.46	Nézőtér alatti légbefúvók	247,83	63,18	új cementbázisú önt. ip.padló (PA-05-03)	új fafödém, szellőzőrácsokkal	bm= 1,91-3,13			Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02)	-
F.48A	hangoló	8,16	14,79	padlószőnyeg (PA-03-03-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x60cm, 180x20cm, 180x50cm (ME-04-07)	2,5	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A), akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.48B	raktár	5,35	9,26	linóleum (PA-02-10-A)	Lépcső alatti tér	bm= 1,60-2,61	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.50	Női mosdó	44,17	53,05	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 2,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.50B	Tak.szert.	0,73	4,05	Kerámia lapburkolat (PA-04-17)	Boltozott, festett	bm= 2,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.51	közlekedő	14,96	16,34	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,04/2,10	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.53A	közlekedő	8,33	13,21	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.53B	wc	2,48	6,7	hidegburk., 60x60 (PA-04-18-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-B,C)
F.54A	közlekedő	8,43	13,22	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.55	Férfi mosdó	36,84	45,05	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 2,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.55A	Tak.szer.	1,15	5,02	Kerámia lapburkolat (PA-04-17)	Boltozott, festett	bm= 2,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.56A	közlekedő	11,25	16,24	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,04/2,10	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.56B	wc	2,52	6,73	hidegburk., 60x60 (PA-04-18-B)	poroszsüveg födém	bm= 2,04/2,10	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-B,C)
F.56C	tak. szer	1,06	4,13	hidegburkolat, 10x10 (PA-04-17)	poroszsüveg födém	bm= 2,04/2,10	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	Hidegburkolat 10x10
F.57	hangoló	7,11	12,62	padlószőnyeg (PA-03-03-B)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x20cm, 180x40cm és 180x60cm (ME-04-07)	2,5	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A), akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.58	raktár	7,19	11,03	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	2,5	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
F.59A	közlekedő	15,83	19,87	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm=2,68-2,77			Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.59B	közlekedő	7,68	11,8	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.59C	hangoló (cselló/bőgő)	7,7	11,86	padlószőnyeg (PA-03-03-B)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x60cm (ME-04-07)	2,5	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A); akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.60	Közlekedő	4,01	8,01	Helyszíni műkő	-	bm= 2,60/2,83	monolit gk. álmennyezet		–		-
F.61	Személyzeti WC	8,78	19,95	Kerámia lapburkolat	-	bm= 2,55	monolit gk. álmennyezet		–		Falicsempe álmennyezetig
F.62	hangoló (cselló/bőgő)	13,2	17,37	padlószőnyeg (PA-03-03-B)	poroszsüveg födém	bm= 2,68/2,77	Függesztett akusztikai panel, 180x30cm és 180x60cm (ME-04-07)	2,5	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-02, FF-01-13-A ; ME-01-02)	akusztikai falburkolat (FA-03-09-A); akusztikai falpanel (FA-03-09-B)
F.63	közlekedő	10,95	14,98	linóleum (PA-02-10-A)	poroszsüveg födém	bm= 2,68-2,77	-	-	Tűzszakasz 7	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-02)	-
F.64	VIP bejárat	4,87	9,69	új linóleum burkolat (PA-02-01-C)	-	bm= 2,71	-		Tűzszakasz 4		-
F.65	Előtér	11,72	15,9	Festett beton	-	bm= 3,48	Monolit gk.		–		-
F.66	Zenekari árok előtér	10,76	17,39	2" deszka padló (PA-01-06)	festett boltozat	bm= 2,26			Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-01-02-B)	-
F.67	Protokoll előtér	77,29	55,75	Intarziás kőpadló (PA-04-12), Kemény mészkő lépcső (PA-04-11)	Boltozott, festett	bm= 7,31	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő márvány, festett műmárvány. Műemléki kő falburkolat tisztítása, esetleges javítása műemléki térben restaurálási terv szerint.
F.68	Szélfogó	24,32	31,68	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 4,18	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05). Műemléki kő falburkolat tisztítása, esetleges javítása műemléki térben restaurálási terv szerint.
F.69	Előcsarnok	199,12	68,18	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett, aranyozott	bm=7,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), meglévő fesett műmárvány. Műemléki kő falburkolat tisztítása, esetleges javítása műemléki térben restaurálási terv szerint. (FA-02-03) Műemléki kő lábazat tisztítása, esetleges javítása, a radiátor eltávolítása után, műemléki térben restaurálási terv szerint.
F.70	Pénztár	7,61	11,97	Tölgyfa parketta (PA-01-10-A)	Síkfödém	bm= 2,99	Meglévő álmennyezet	ás= 2,99	Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-01-02-B)	-
F.71	Pénztár	7,58	11,94	Tölgyfa parketta (PA-01-10-A)	Síkfödém	bm= 2,99	Meglévő álmennyezet	ás= 2,99	Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-01-02-B)	-
F.72	Előtér	21,64	25,41	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 4,00/4,83	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05)
F.73	Raktár/Tartozkodó	8,59	12,82	Új rag. greslap (PA-04-09)	Boltozott	bm= 4,30	Monolit álmennyezet	ás = 2,70	Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-03-01-A)	-
F.74	Közlekedő	9,21	13,03	Terrazzo (PA-04-10)	Boltozott, festett	bm= 4,42	-		Tűzszakasz 4		Új tölgyfa falburkolat (FA-01-07-C), Meglévő tölgyfa falburkolat
F.75	Előtér	22,05	22,45	Terrazzo (PA-04-10)	Boltozott és síkfödém festett	bm= 4,15/4,83	-		Tűzszakasz 4		Új tölgyfa falburkolat (FA-01-07-C), Meglévő tölgyfa falburkolat
F.76	Lépcsőtér	54,89	59,12	Terrazzo / kő lap- és lépcsőburkolat, kő rag. lábazat (PA-04-20-A/B; PA-04-22; PA-04-21)	Íves monolit álmennyezet (ME-03-04) / meglévő boltozat (ME-05-01)	bm: változó	Íves monolit álmennyezet (ME-03-04)	változó	Tűzszakasz 4	Díszítőfestés (FF-01-17; FF-01-16; FF-01-15; FF-01-18)	Díszítőfestés dekorpanelen, vakolt mezőn és sík glettelt falon (FF-01-17; FF-01-16; FF-01-15)
F.77	Előcsarnok	133,29	53,2	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm=3,54/6,62	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.79	Elsősegély szoba	20,49	19,22	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 2,56	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05), Meglévő fesett műmárvány
F.80	Alsó ruhatár	168,56	96,17	Terrazzo (PA-04-10)	Síkfödém/ körbefutó tagozat	bm=	Aktivált álmennyezet (ME-03-02)	ás= 2,59	Tűzszakasz 4	Festés (ME-01-02-C)	Meglévő tölgyfa falburkolat
F.81	Akm.mo.	4,18	8,19	Gres lapburkolat (PA-04-05)	Lépcső alatti tér	bm= 0,00-2,40	-		Tűzszakasz 4	Festés (ME-01-02-B), színezett vékony vakolat (FF-01-12)	Fali kő (FK-2, FK-3), greslapburkolat (FG-2)
F.82	Operashop	118,17	59,47	Terrazzo	Boltozott, festett; díszítőfestés rekonstrukciója	bm= 4,36/4,52	-		–		Olajmárvány; festett műmárvány rekonstrukció
F.83/1	Közlekedő	7,58	12,2	Terrazzo	-	bm= 3,51	-		–		-
F.83/2	Közlekedő	7,64	12,88	Terrazzo	-	bm= 3,51	-		–		-
F.84	Raktár	8,28	11,51	Kerámia lapburkolat	-	bm= 2,10/3,15	-		–		-
F.85	Raktár	2,23	6,15	Kerámia lapburkolat	-	bm= 4,00	-		–		-
F.86	VIP mosdó	8,64	11,77	Kerámia lapburkolat	Boltozott	bm= 2,10/3,15	-		–	Díszfestett felületképzés meglévő, boltozatos mennyezeten (ME-01-11)	Fali kő (FK-3, FK-6)
F.89	Büfé-Kávéház	120,73	57,9	Terazzo	Boltozott, festett; díszítőfestés rekonstrukciója	bm=4,35/4,60	-		–		Olajmárvány, festett műmárvány rekonstrukció
F.90	Közlekedő	5,55	9,64	Terrazzo	Boltozott, festett	bm= 4,53	-		–		-
F.91	Közlekedő	7,23	11,09	Terrazzo	Boltozott, festett	bm= 4,52	-		–		-
F.92	Mosdo	3,14	8,07	greslap	-	bm= 2,50	Monolit gk.		–		Falicsempe álmennyezetig
F.93	Mosdo	4,06	8,77	greslap	-	bm= 2,50	Monolit gk.		–		Falicsempe álmennyezetig
F.94	Közlekedő (Arckép-galéria)	22,72	25,59	eredeti terrazzó burk. helyreállítása	dongaboltozat	bm= 2,40-3,46	-	-	Tűzszakasz 5	Festett Arckép-galéria (FF-01-05-A ; ME-01-02, ME-05-01)	-
F.95	Lépcsőtér	16,97	20,28	meglévő felújítandó helyszíni műkő lépcső (PA-04-03-A-2, B)	dongaboltozat	bm= 2,42-2,92	-	-	Tűzszakasz 5	Festés (FF-01-02, FF-01-13-C ; ME-01-02, ME-01-02-C)	-
F.96	Konyha	18,75	32,48	csm. Greslap	-	bm= 4,40	Monolit gk.	ás=3,19	–		Falicsempe 2,00 m-ig
F.96b	Konyha	3,41	16,83	csm. Greslap	-	bm= 4,40	Monolit gk.	ás=3,19	–		Falicsempe 2,00 m-ig
F.98	Lépcsőtér	54,6	49,19	Terrazzo / kő lap- és lépcsőburkolat, kő rag. lábazat (PA-04-20-A/B; PA-04-22; PA-04-21)	Íves monolit álmennyezet (ME-03-04) / meglévő boltozat (ME-05-01)	bm: változó	Íves monolit álmennyezet (ME-03-04)	változó	Tűzszakasz 4	Díszítőfestés (FF-01-17; FF-01-16; FF-01-15; FF-01-18)	Díszítőfestés dekorpanelen, vakolt mezőn és sík glettelt falon (FF-01-17; FF-01-16; FF-01-15)
F.99	Kávézó személyzeti mosdó	4,85	9,42	Új rag. greslap (PA-04-09)	Lépcső alatti tér	bm= 0,00-2,45	-		Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-01-02-B)	-
F.102	Előtér	19,25	23,67	Márvány kismozaik (PA-04-13)	Boltozott, festett	bm= 4,00/4,84	-		Tűzszakasz 4		Kő lábazati falburkolat tisztítása (FA-02-05)
F.103	Visit iroda	7,71	12,43	Greslap (PA-04-23)	Boltozott	bm= 4,25	Monolit álmennyezet	ás = 3,02	Tűzszakasz 4	Festés (FF-01-02-B, ME-03-01-A)	-
F.104	Közlekedő	9,25	15,31	Terrazzo (PA-04-10)	Boltozott, festett	bm= 4,43	-		Tűzszakasz 4		Tölgyfa falburkolat javítása (FA-01-07-B)
F.105	Előtér-korábbi iroda	20,98	21,42	Terrazzo (PA-04-10)	Boltozott és síkfödém festett	bm= 4,14/4,80	-		Tűzszakasz 4		Tölgyfa falburkolat felújítása (FA-01-07), új tömör tögyfa burkolat (FA-01-07-C)
FP.8A	Közösségi tér	55,51	47,26	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-A)/parketta (PA-01-10-C-3)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	mon. gk. borítás A1 REI 120 habarcsolás alatt (ME-01-06-C)	ás=3,33: ger as=2,93	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-E ; ME-01-06-C)	falnézetek szerint
FP.8B	Női öltöző	23,89	20,72	linóleum (PA-02-05)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Perforált monolit akusztikai gipszkarton álmennyezet RAL9010 színben (ME-04-04-A)	ás=2,20, 3,13	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-B; ME-04-04-A)	-
FP.8C	Női öltöző	32,48	23,54	linóleum (PA-02-05)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Perforált monolit akusztikai gipszkarton álmennyezet RAL9010 színben (ME-04-04-A)	ás=2,20, 3,13	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-B; ME-04-04-A)	-
FP.8D	Női öltöző	26,76	20,78	linóleum (PA-02-05)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Perforált monolit akusztikai gipszkarton álmennyezet RAL9010 színben (ME-04-04-A)	ás=3,13	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-B; ME-04-04-A)	-
FP.8E	Női öltöző	17,48	17,68	linóleum (PA-02-05)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Perforált monolit akusztikai gipszkarton álmennyezet RAL9010 színben (ME-04-04-A)	ás=2,20, 3,13	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-B; ME-04-04-A)	-
FP.8F	Férfi öltöző	16,81	16,63	linóleum (PA-02-05)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Perforált monolit akusztikai gipszkarton álmennyezet RAL9010 színben (ME-04-04-A)	ás=2,20, 3,13	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-13-B; ME-04-04-A)	-
FP.8G	Női mosdó	12,91	14,42	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-B)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	monolit gk. álmennyezet (ME-03-01-B)	ás=2,30-2,50	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-02 ; ME-03-01-B)	10x10 csempe burkolat (FA-02-06); 10x10-es Színes csempeburkolat (FA-02-06-B,C)
FP.8H	Előtér	3,48	7,47	hidegburkolat, 60x60 (PA-04-18-A)	meglévő trapézlemez acél szerkezeten	bm= 3,41	Mon. gk. dobozolás, 50/100 zártszelvényvázon (ME-01-02)	ás=2,70	Tűzszakasz 2	Festés (FF-01-02 ; ME-01-02)	-
SZ.64	Zártszék	27,39	41,02	Új tölgyfa parketta műemléki terekbe (PA-01-04-A)	Páholy fa szerkezetű mennyezetének javítása (ME-05-02)	bm= 2,34/3,12	-		Tűzszakasz 4	Új oldalfali textil kárpit (FF-02-02-A)	HDF lap akusztikai erősítés, és díszítősáv lábazati zóna (FF-02-02-C)
SZ.65	Fényszabályozó	14,07	17,65	Álpadló, új szegett szőnyegpadló (PA-03-02)	Akusztikai mennyezet a színpadi főszabályozó és hangpáholy térbe (ME-04-03)	bm= 2,50	-		Tűzszakasz 4	-	Akusztikai burkolat (FA-03-02)
SZ.66	Hangpáholy	5,24	9,11	új szegett szőnyegpadló (PA-03-02)	Akusztikai mennyezet a színpadi főszabályozó és hangpáholy térbe (ME-04-03)	bm= 2,24/2,50	-		Tűzszakasz 4	-	Akusztikai burkolat (FA-03-02)
		3 096,76 m²									

Munka száma / *Job number*	313		
Lépték / *Scale*	M = 1:50		
Dátum / *Date*	2022.07.25		
terület *area* / **szak** *prof.* / **terv** *phase*	MAO-EP-MV	**sorszám** *serial* / **azon.** *ID* / **revízió** *revision*	104-00-01

Rajz neve / *Drawing name*

Földszinti alaprajz

Navigátor / *Navigator*



Munka neve / *Job name*

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ korszerűsítése

1061 Budapest, Andrássy út 22. hrsz.: **29209**

Munka típusa altípusa/ *Job category subcategory*

Megvalósulási terv / As-Built Documentation

Építészeti tervek / Architectural Plans

Megrendelő / Client

W-É-L Opera Konzorcium

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

W-É-L OPERA KONZORCIUM
Magyar Állami Operaház korszerűsítése

Generál tervező / General Designer

ZDA-Zoboki Építésziroda Kft.

H–1061 Budapest, Andrássy út 45.
+36 1 321 3006, 07, 08
www.zda.hu zda@zda.hu

Projektvezető építész / *Project Leader*

Borzák Richárd

Projekt koordinátor / *Project Coordinator*

Farkas Dóra

Építészek / *Architects*

Bánsági Dávid
Fekete Attila
Galgóczki Bonifác
Kakas László
Molnár Zoé
Poller Mónika
Révai Virág
Seidl Krisztián
Silvester Csaba
Szontág Júlia
Szlabey Balázs
Timár András

Tartószerkezeti tervező / *Structural Engineering*

Bimbó Gábor
STR-Design Kft.

Megjegyzés / *Notes*

A jelen Megvalósulási dokumentáció alapját képező Kiviteli dokumentáció a CÉH zRt. felmérése alapján készült, a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. helyszíni ellenőrzést nem végzett.
Jelen Megvalósulási dokumentáció a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. által készített és az Opera Vagyonkezelő Kft. által jóváhagyott kiviteli dokumentáció felhasználásával, a generálkivitelező W-É-L Opera Konzorcium, mint Megrendelő által készített és átadott megvalósulási tervi adatszolgáltatás digitális feldolgozásával készült.

Az adatszolgáltatás teljeskörűségét, valamint a megépült állapottal való megegyezőségét nem ellenőriztük, mivel a generálkivitelező W-É-L Opera Konzorcium nyilatkozott, hogy a kivitelezési munkákat az általa átadott megvalósulási adatszolgáltatás szerint végezte és mindez a megépült állapotnak megfelel.